

四川省建筑工程预算定额勘误表

2009 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》勘误表

页码	栏目	部位	误	正
14	说明	土石类别	特坚石	普坚石
39	说明	第三条 (二)	(二) 土钉钻孔、灌浆按锚杆钻孔、灌浆项目计算, 其中人工、机械乘以系数 0.9。土钉制作安装按非预应力锚杆项目计算, 并根据设计情况扣除锚具摊销费。	(二) 锚杆钻孔、灌浆项目按锚孔直径 120mm~150mm、跟管钻进进行编制, 锚孔直径 $\leq 60\text{mm}$ 时, 综合单价乘以系数 0.7, 锚孔直径 $\leq 90\text{mm}$ 时, 综合单价乘以系数 0.8, 锚孔直径 $\leq 120\text{mm}$ 时, 综合单价乘以系数 0.9, 锚孔直径 $> 150\text{mm}$ 时, 综合单价乘以系数 1.1, 不需跟管钻进时人工、机械乘以系数 0.7。土钉制作安装按非预应力锚杆项目计算并根据设计情况扣除锚具摊销费。
129	AB048 1~ AB048 6	材料名称	张拉机具及锚具摊销费	锚具摊销费
133	说明	第 (二) 条 3	条石	料石
140	工程量 计算规 则	第二条 (十四)	(十四) 加气混凝土块、硅酸盐块、预制混凝土空心砌块、水泥煤渣空心砌块、烧结空心砖, 按设计图示尺寸以体积计算, 扣除门窗洞口面积和每个洞口 $> 0.3\text{m}^2$ 所占的体积以及嵌入砌体的柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)所占的体积。其需要镶嵌的标砖已综合考虑在定额内, 不另计算。	(十四) 硅酸盐砌块、烧结多孔砖、烧结空心砖按设计图示尺寸以体积计算, 应扣除门窗洞口面积和每个洞口 $> 0.3\text{m}^2$ 所占的体积以及嵌入砌体的柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)所占的体积。其需要镶嵌的标砖已综合考虑在定额内, 不另计算。
142	工程量 计算规 则	第四条 (一)	(一) 毛、清条石墙, 方整石墙按设计图示尺寸以“ m^3 ”计算。	(一) 粗、细料石墙, 方整石墙按设计图示尺寸以“ m^3 ”计算。
166	AC009 4	综合单价	2818.76	2816.06
		材料费	1882.85	1880.15

	AC009 5	综合单价	5178.03	5175.33
		材料费	4146.36	4143.66
	AC009 6	综合单价	7499.40	7496.70
		材料费	6467.73	6465.03
18 7	AC016 6~ AC016 9	项目名称	细石阶沿料	细料石阶沿
23 9	AC036 5~ AC036 8	工程内容	工程见表	工程内容：1.砖明沟（砖暗沟）：人工挖土，混凝土垫层浇捣、养护；调、运、铺砂浆；砌砖；（沟盖板制、运、安）2.砖地沟：调运、铺砂浆，砌砖。
		综合单（基）价	886.25	910.25
	AC036 8	材料费	525.59	549.59
		铁件单价	5.50	4.50
49 3	材料栏			
55 8	AD090 1~ AD090 5	材料名称	钻头	取消
		材料单位	根	取消
		材料单价	20.00	取消
		钻头消耗量	0.62	取消
	AD090 1	其他材料费	11.23	23.63
	AD090 2	其他材料费	14.62	27.02
	AD090 3	综合单（基）价	563.71	573.71
		材料费	36.57	46.57
		其他材料费	4.96	27.36
	AD090 4	其他材料费	15.21	27.61
	AD090 5	其他材料费	15.44	27.84
55 9	AD090 6	综合单（基）价	658.43	668.43
		材料费	63.33	73.33
		其他材料费	18.02	28.02
	AD090 7	综合单（基）价	706.62	707.62
		材料费	82.70	83.50
		其他材料费	27.85	28.65

61 5	材料栏	加工铁件单价	5.50	4.50
	AE010 6	综合单（基）价	29658.64	29605.64
		材料费	17154.00	17101.00
	AE010 7	综合单（基）价	24382.94	24348.04
		材料费	16603.35	16568.45
62 2	材料栏	加工铁件单价	5.50	4.50
	AE012 9	综合单（基）价	187.49	177.19
		材料费	72.05	61.75
	AE013 0	综合单（基）价	127.04	116.74
		材料费	72.05	61.75
	AE013 1	综合单（基）价	149.07	138.77
		材料费	72.05	61.75
	AE013 2	综合单（基）价	116.12	105.82
		材料费	72.05	61.75
	AE013 3	综合单（基）价	147.58	137.28
		材料费	72.05	61.75
	AE013 4	综合单（基）价	112.87	102.57
		材料费	72.05	61.75
62 3	材料栏	加工铁件单价	5.50	4.50
	AE013 5	综合单（基）价	132.18	121.88
		材料费	72.05	46.35
	AE013 6	综合单（基）价	4036.99	4006.99
		材料费	3172.10	3142.10
62 7	材料栏	加工铁件单价	5.50	4.50
	AE015 2	综合单（基）价	2023.59	2016.09
		材料费	1826.19	1818.69
	AE015 4	综合单（基）价	1547.30	1539.80
		材料费	1390.20	1382.70
67 7	说明	增加说明	一般说明	(四)轻型钢屋架按质量划分，即 ≤1t 套用钢屋架项目，>1t 套用 钢梁项目。
68 0	工程量 计算规 则	第六条	六、压型钢板墙板和压型钢 板楼板按设计图示尺寸以 铺挂面积计算，不扣除单 个≤0.3m²的孔洞所占面积 包角、包边、窗台泛水等不 另增加面积。	六、压型钢板墙板按设计图示尺 寸以铺挂面积计算，不扣除单个 ≤0.3m²的孔洞所占面积。
87 7	AH009 9	综合单（基）价	315.60	526.20
		材料费	34.80	245.40
		聚氨脂磁漆	1.30	13.00
88	材料栏	铁件单价	5.50	4.50

6	AH014 2	综合单 (基) 价	10559.12	10513.12
		材料费	7998.90	7952.90
	AH014 3	综合单 (基) 价	12729.53	12683.53
		材料费	9801.80	9755.80
89 0	AH015 6	抗裂砂浆	450.00	350.00
89 1	AH016 0	胶粉	450.00	300.00
	AH016 1	胶粉	75.00	50.00