

关于发布“CL 建筑体系网架板及网片安装（试行）”补充预算定额的通知

日期：2011-07-13 03:26:00.0

[【打印】](#) [【2】](#)

市、州、直管市、神农架林区建设工程造价管理站，各有关建设、设计、施工、造价咨询等
适应我省建筑外墙保温技术的发展，满足对 CL 新型建筑体系计价的需要，我站组织对 CL 建
目进行了实地调研和测算，编制了“CL 建筑体系网架板及网片安装（试行）”补充预算定额，
布。

附件：CL 建筑体系网架板及网片安装（试行）

二〇一一年七月十一日

附件：

CL 建筑体系网架板及网片安装

工作内容：

- 1：清理基层、定位弹线、就位校正、固定绑扎、缝隙处理、材料运输；
2：定位绑扎、材料运输。

单位：10m²

定 额 编 号				BA3-1	BA3-2
项 目				网架板安装	网片安装
基价（元）				1257.96	109.46
其中	人工费（元）			23.90	3.72
	材料费（元）			1234.06	105.74
	机械费（元）			-	-
名 称		单位	单价（元）	数量	

人工	普工	工日	42.00	0.129	0.020
	技工	工日	48.00	0.386	0.060
材料	网架板 $\phi 3/\phi 4/50$ (EPS)	m ²	120.00	10.130	-
	钢丝网 ($\phi 3@50$)	m ²	10.36	-	10.130
	镀锌铁丝 22 [#]	kg	5.70	0.320	0.140
	钢筋 $\phi 6$	kg	4.20	3.960	-

注：1、工程量计算规则：网架板及网片安装的工程量按施工图设计面积以平方米计算。

2、说明：锚固加强钢筋只计算了纵向钢筋；

模板制作与安装可参照剪力墙定额执行，另每平方米模板增加 3 个塑料卡件。每个单价 0.35 元。