

关于对园林艺术公司申请补充定额项目及一次性估价表的批复

作者：admin 点击数：4867 更新时间：2008/12/31 16:43:07

兵团工一师园林艺术公司：

你单位所报一炮成功工程补充定额项目的报告收悉，经现场调查测算，现批复如下：

一、同意就一炮成功项目补充砂浆基面塑仿蘑菇石饰面和砂浆基面塑仿石饰面两个项目。

二、补充项目的定额及一次性估价表详见附件。

三、本补充一次性估价表只适用于“一炮成功”项目。

附件：乌市水磨沟区“一炮成功”园林工程补充定额及一次性单位估价表。

自治区工程造价管理总站

二〇〇三年四月七日

主题词：园林工程 定额 补充 批复

抄送：厅领导、有关处室、水磨沟区城市建设局

打字、校对：高朝建

乌市水磨沟“一炮成功”园林工程

补充定额及一次性单位估价表

一、 砂浆基面塑仿蘑菇石饰面

工作内容：清理基层、镶嵌分格条、抹水泥砂浆收光、弹边框线、
中间拉毛、抹带色水泥砂浆二遍、做仿蘑菇石面层、洗刷。

定额编号			B1-10
项目		单位	砂浆基面塑仿蘑菇石 饰面
基价		元	84.49
其	人工费	元	39.15
中	材料费	元	44.89

	机械费	元	0.45
人工	综合工日	工日	1.77
材 料	1:3 水泥砂浆	立方米	0.01
	1:2.5 水泥砂 浆	立方米	0.04
	群青	千克	4.85
	墨汁	千克	0.97
	其他材料费	元	0.44
机械	砂浆搅拌机 200L	台班	0 . 01

计量单位：m2

编制：高朝建

审核：刘学

松

二、 砂浆基面塑仿石饰面

工作内容：清理基层、抹水泥砂浆收光、弹边分格线、抹带色水泥砂浆做仿石面层、压分格线条、洗刷。

定额编号			B1-11
项目		单位	砂浆基面塑仿石饰面
基价		元	42.27
其中	人工费	元	23.45
	材料费	元	23.55
	机械费	元	0.27
人工	综合工日	工日	1.06
材料	1:3 水泥砂浆	立方米	0.01
	1:2.5 水泥砂浆	立方米	0.02
	群青	千克	24.25
	墨汁	千克	0.485
	其他材料费	元	0.23
机械	砂浆搅拌机 200L	台班	0.006

计量单位：m²

编制：高朝建

审核：刘学

松