

浙江省建筑工程预算定额 (2003 版) 勘误表

页码	所在位置		误	正
上 册				
(总) 1	总说明八-2		采购保管费、检验试验费。	采购保管费。
(总) 2	总说明九-1		台班价格按《全国统一施工机械台班费用定额浙江省 (2003) 台班单价表》计算，.....。	台班价格按《浙江省施工机械台班费用参考单价 (2003 版) 》计算，.....。
1	说明五-5		如采用集水井抽水，.....	如采用砖砌集水井抽水.....
22	第 7 节 计量单位		100m3	1000 m3
63	计量单位		1000m²	100m²
99	说明六-1		Ⅱ类构件：单件体积>1 m3 以内、.....	Ⅱ类构件：单件体积>1 m3、.....；
102	计算规则三-11		孔洞侧边并入.....	孔洞侧边模板并入... ...
220	材料	单位	Kg	t
		型钢综合 单价	2.546	2546
	定额		基价 3836 材料费 2256.63	基价 5672 材料费
	5-6		基价 7945 材料费 6769.27	4093.00
	5-7		基价 3031 材料费 1744.40	基价 8283 材料费
5-8			7170.55	
			基价 4605 材料费	
			3318.80	
230	说明 二-4		钢天线安装定额适用于.....	钢天线安装定额也适用于.....
234	定额 6-11		基价 6412 材料费 5509.35 钢管 φ159 以内 —— 钢管 φ159 以上 0.860	基价 5738 材料费 4835.11 钢管 φ159 以内 0.860 钢管 φ159 以上 ——
	定额 6-12		基价 5893 材料费 4996.60 钢管 φ159 以内 1.007 钢管 φ159 以上 ——	基价 6683 材料费 5786.09 钢管 φ159 以内 —— 钢管 φ159 以上 1.007
	定额 6-73		基价 4305 材料费 3516.31 焊接钢管 综合 0.040 钢板综合 0.814	基价 4178 材料费 3390.15 焊接钢管 综合 0.814 钢板综合 0.040
265	表内		偶延尺系数 D	隅延尺系数 D
下 册				
1	说明 七		弧形踢脚线、拼花.....	拼花.....
5	定额 10-12 机械消耗量		灰浆搅拌机 200L 0.070 基价 883 机械费 38.76	灰浆搅拌机 200L 基价 880 机械费 35.64

49	计算规则 六	最大外径周长计算。	最大外径周长乘高计算。
62	定额 11-44	基价 1790 材料费 349.79 水泥砂浆 1 : 3 —— 混合沙浆 1 : 1 : 4 2.00	基价 1831 材料费 391.13 泥砂浆 1 : 3 2.000 混合沙浆 1 : 1 : 4 ——
	定额 11-46	基价 1790 材料费 408.36 水泥砂浆 1 : 3 1.550 水泥砂浆 1 : 2.5 0.670 混合沙浆 1 : 1 : 6 —— 混合沙浆 1 : 1 : 4 ——	基价 1706 材料费 323.93 水泥砂浆 1 : 3 —— 水泥砂浆 1 : 2.5 —— 混合沙浆 1 : 1 : 6 1.550 混合沙浆 1 : 1 : 4 0.670
65	材料单价	107 胶水泥砂浆 487.08	107 胶水泥砂浆 255.91
	定额 11-60	基价 1009 材料费 513.68	基价 850 材料费 354.18
	定额 11-61	基价 1947 材料费 406.05	基价 1796 材料费 255.79
121	表头	U38	U50
151	定额名称	面叶窗	百叶窗
165	说明 五	满刮两遍、.....	满刮一遍、.....
247	第 3 节计量单位	100 m3	10 m3