《江苏省建筑与装饰工程计价表》第 1129 页内容更正如下:

《二八八日廷巩·丁农川二任	川川衣》第1129 贝内谷史正	· XH ` ·
细石砼、水泥石灰炉渣		1.0
轻质砼、炉(矿)渣砼	填料、保温隔热用	1.5
现浇水泥珍珠岩、水泥蛭石		2.0
珍珠岩、蛭石	干铺	4.0
矿渣棉、玻璃棉		5.0
耐酸砖	平面	2.0
耐酸砖	立面	3.0
耐碱、耐热、耐油砼、重晶石砼		1.5
耐火砖		2.0
耐火泥		2.0
耐火土、火泥		3.5
水泥	│ 砼、砂浆配合比用	1.0
天然砂、河砂、山砂	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.5
天然砂、河砂、山砂	砼、砂浆过筛损耗、垫层	3.0
天然砂、河砂、山砂	砌筑砂浆配合比操作损耗	2.0
碎石	垫层、砼配合比	2.0
毛石	毛石砼、垫层	1.0
粘土	垫层	2.5
生石灰	垫层	1.0
毛石(浆砌)	基础、墙身	1.12
粗料石(浆砌)	墙身	1.04
方整石(浆砌)	墙身、桩身	1.02
毛石	墙身	2.0
方整石	墙身	2.0
白石子		4.0
碎砖、炉(矿)渣、石灰炉渣		1.5
碎砖三合土		1.0
周转木材(模板制作)	复合模板余头制作	10.0
周转木材(模板制作)	木模、支撑制作	5.0
钢模板	组合、定型钢模板	1.0
周转材料(模板安装)	零星卡具	2.0

周转材料(模板安装)	钢支撑系统	1.0
钢筋	现浇、预制构件、砌体加固	2.0
预应力钢筋	先张法冷拔钢丝	9.0
预应力钢筋	先张法光面、螺纹钢筋	5.0
预应力钢筋	后张法粗钢筋	13.0
预应力钢丝束		7.0
预应力钢绞线		7.0